Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА
Градска управа Лозница
Одељење за планирање и изградњу
Одсек за спровођење обједињене процедуре и планирање
Број: ROP-LOZ-15101-LOCH-4/2023
Заводни број: 353-328/2023-V
Датум: 08.09.2023. године
Лозница

Одељење за планирање и изградњу Градске управе Лозница, поступајући по захтеву **"МБ ГРАДЊА 2018" доо, из Бање Ковиљаче, ул. 1. маја бр. 19 за издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбено – пословног објекта са прикључним гасоводом и мерно регулационом станицом на катастарској парцели број 8656 КО Лозница**, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 68/19) и Плана генералне регулације за насељено место Лозница ("Службени лист града Лознице", број 3/14 и 13/18), доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев, чији је пуноћник Марија Бојић из Бање Ковиљаче за издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбено – пословног објекта са прикључним гасоводом и мерно регулационом станицом на катастарској парцели број 8656 КО Лозница

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац захтева, "МБ ГРАДЊА 2018" доо, из Бање Ковиљаче обратио се овом органу, преко пуномоћника Мирослава Павловића из Лознице, захтевом за издавање локацијских услова описаних у диспозитиву закључка.

На захтев овог Одељења за издавање услова, упућен електронским путем "Лозница-гас" ДОО Лозница у законом прописаном року одговорило следеће:

1. **Према Закону о енерегетици, гасни прикључак на дистрибутивни систем природног гаса је скуп цевовода, опреме и уређаја укључујући мерну опрему и мерно место, којима се инсталација крајњег купца, физички повезује са дистрибутивним системом природног гаса. У Идејном решењу, део пројекта 6.1. Машинске инсталације-гас, је обрађен прикључни полиетиленски цевовод и изабрана регулациона станица али није обухваћен остатак прикључка, тј. недостаје део инсталације који повезује РС и мерне сетове нити је одређено место постављања мерних сетова, њихов број и потребан капацитет. Обзиром да, за овакав начин прикључења, подземна деоница полиетиленског гасовода, од места**

везивања на ДГМ, регулациони сет, цевоводна инсталација од РС до мерних места (Немерени део) и мерни сетови за сваког потрошача посебно, представљају функционалну целину гасног прикључка, није могуће у одвојеним поступцима издавати услове за пројектовање и прикључење.

2. **У нумеричкој документацији, приликом избора РС извршен је прорачун са назívном топлотном снагом гасног потрошача од 14KW што је у супротности са чланом 108.Правилника о техничким нормативима за гасне инсталације ("Службени лист СРЈ", број 20/1992 и 33/1992)-У колективној станоградњи фасадна ложишта зас грејање могу имати највећу назívну топлотну снагу 11KW, а за припрему потрошне топле воде 25KW.**
3. **Технички опис и Графичка документација Идејног решења нису усаглашени у погледу инсталација које су предмет изградње, чиме нису испуњене одредбе члана 36 став 3 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", број 73/2019). Графичком документацијом Идејног решења није приказана и означена инсталација која је предмет изградње.**

Како су утврђени недостаци, то је у складу са чланом 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, одлучено као у диспозитиву овог Закључка.

Закључак доставити: подносиоцу захтева, у предмет и ради објављивања на интернету кроз ЦИС.

ПОУКА: Против овог Закључка може се изјавити приговор Градском већу града Лознице, у року од 3 дана од дана пријема закључка, преко овог Одељења.

ШЕФ ОДСЕКА

Весна Стефановић, дипл.инж.грађ.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Владан Трипковић, дипл.простор.план.